

Plan Do Check Act

Raoul Mihalca
Divizia de dezvoltare comerciala Skanska
Date: 08/06/2023

Valorile Skanska



Grija pentru viata



Actionam etic si
transparent



Sa fim mai buni,
impreuna




Angajamentul fata de
clienti

Exprimarea riscului in limbaj natural

Avand in vedere (amenintare) si faptul ca exista (vulnerabilitate)

extern

intern



Se poate intampla (risc)


ca urmare...(efect)

eveniment


asupra bunului

De ce ne implicam

Avand in vedere pericolul generat de prezenta leului




Se poate intampla sa fim atacati de leu




Si faptul ca nu ne putem apara fata de el



Si sa fim accidentati mortal



De ce ne implicam



Ranire

Ranire


Ranire



Impact in performanta financiara

Cerinte legale

Reputatie



Activitati oprite

Raspundere
penală/administrativa

Publicitate
negativă




Economic

Juridic

Disnonanta intre
valorile Companiei
si Perceptia Publica

PDCA – Sistem de management al riscului



[PDCA in dezvoltare proiecte si campionatele de raliuri](#)

Mod de lucru

Planificare si pregatire strategica

Safety by design, Confirmare buget SSM,
Intalnire Pre Start

Start proiect

Metode de lucru ai evaluari de risc
Instructaje SSM
Intalniri saptamanale si zilnice de coordonare
Permise de lucru
Raportare & cercetare incidente

Imbunatatire continua

Audit intern
Audit extern

Contractare Arhitect, Antreprenor General

Conventii SSM, Cerinte generale si specifice
SSM

Planificare si pregatire operationala



Registrul de identificare a riscurilor, Plan SSM,
Plan de pregatire SU

Monitorizare executie

Vizite in şantier ale echipei de management de
proiect (Peer Review)
Vizite in şantier ale top management (ESSV & MST)



Importanta rolurilor



Contractare

Responsabilitate : managerul de proiect

Termen : la fiecare selectie a oricarui contractor sau arhitect

Cerinte Generale

Cerinte SSM in contractare

Evaluarea si precalificarea arhitectilor

Evaluarea si precalificarea contractorilor

DESIGN



Pregatire strategica




Safety by design



Responsabilitate : managerul de proiect
Termen: in fiecare etapa de proiectare

Pregatire strategica


Buget SSM



Responsabilitate : managerul de proiect

Termen : inainte de confirmarea bugetului total al proiectului

Pregatire strategica



Pregatire operationala


Modalitatea de identificare a riscurilor

Severitate	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>						5	5	10	15	20	25	4	4	8	12	16	20	3	3	6	9	12	15	2	2	4	6	8	10	1	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	Probabilitate Nota 1 = Foarte Improbabil Nota 2 = Improbabil Nota 3 = Probabil Nota 4 = Foarte probabil Nota 5 = Aproape sigur		Severitate Nota 1 = Neglijabil Nota 2 = Ranire minora sau imbolnavire Nota 3 = ITM > 3 zile sau imbolnavire Nota 4 = Ranire majora sau imbolnavire Nota 5 = Fatalitate ,invaliditate gr. I , etc	
	5	5	10	15	20	25																																								
	4	4	8	12	16	20																																								
3	3	6	9	12	15																																									
2	2	4	6	8	10																																									
1	1	2	3	4	5																																									
	1	2	3	4	5																																									
Risc = Probabilitate x Severitate						 <u>Acceptabil</u>  <u>Supraveghere permanenta</u>  <u>Risc inacceptabil (Activitatea NU se executa)</u>																																								
Activitate / Risc Identificat	Factor de risc		Risc Inmultire col. 1 x 2	MASURI DE CONTROL	5 Probabilitate Vezi nota 1	6 Severitate Vezi nota 2	7 Risc rezidual Inmultire col.5 x 6	8 Masuri de control implementate de (nume)																																						
	Probabilitate	Severitate																																												


Start proiect

Instructaj SSM


- Realizat în prima zi de lucru
- Prezentare generală a șantierului, a riscurilor, măsurilor de control și pregătirea în caz de situații de urgență



Alocare traducător



1 Supervisor :12 lucrători




Start proiect

Metode de lucru si evaluari de risc

Metode de lucru și evaluări de risc

Contractorii trebuie să întocmească și să respecte metode de lucru



- Aprobate de Skanska
- Comunicate lucrătorilor
- Înregistrarea rezultatelor

Instructaje Pre Start

Toți supervizorii trebuie să-și instruiască lucrătorii



Înainte de:



Pentru activitățile noi



Idacă apar modificări
cl




Înregistrarea rezultatelor

Supervizorii organizează zilnic instructaje pre start


Start project

Intalniri zilnice de coordonare

[illegible]


Start proiect

Permise de lucru



Start proiect

Raportare si cercetare incidente



Monitorizare executie - check

Vizita tip Peer Review

Frecventa: saptamanal

Responsabil: echipa de management de proiect

Scop: imbunatatirea conditiilor de siguranta din santier

Aspecte organizationale:

- Planificare comuna
- Implicare contractori
- Raportare digitala BIM
- Inchidere raport pana la urmatoarea vizita



Monitorizare executie

Vizita tip ESSV/MST

Frecventa: ocazional

Responsabil: echipa de top management

Scop: leadership in SSM

Aspecte organizationale:

- Planificare comuna
- Implicare contractori
- Raportare digitala BIM
- Inchidere raport pana la urmatoarea vizita

[illegible]

Management SAFETY tour

MANDATORY

What have you discussed with workforce
(What you give?)



Be positive Listen more than talk Show interest and support

NOT MANDATORY

Documentation and system procedures

- ☐ Induction
- ☐ Method Statement & Risk Assessment
- ☐ Accident Investigation
- ☐ Emergency procedures
- ☐ Toolbox Talk
- ☐ Permit to work/ Start card

Planning and support activities

- ☐ Procurement
- ☐ Design
- ☐ Active monitoring
- ☐ Daily coordination meeting
- ☐ Target monitoring

Hazards

- ☐ Electrical
- ☐ Mechanical
- ☐ Physical
- ☐ Slip/trip/fall
- ☐ COSHH
- ☐ Biological and Stress
- ☐ Tools and Equipments
- ☐ Fire

Site Activities

- ☐ Excavation and Trenching
- ☐ Loading and Unloading materials
- ☐ Lifting Operations
- ☐ Vehicles Management
- ☐ Temporary Works
- ☐ Work at height
- ☐ Visual Impact / Public / Welfare
- ☐ Environmental Protection

Other Comments

What information have you received (What are your actions?)



Full Name	Date	Site

Discussion related to


1. Support and Commitment


5. Discipline and Reward


2. Supervision and Competence


6. Initiatives and Innovations


3. Company value and Culture


7. Complaints and Concerns


4. Inspiration and Motivation


8. Communication and Teamwork



Imbunatatire continua

Auditare interna & externa


Frecventa: conform planului de audit

Responsabil: echipa SSM si echipa de management de proiect

Scop: imbunatatire continua si conformitate ISO 45001

Aspecte organizationale:

- Planificare comuna
- Implicare contractori
- Raportare digitala BIM
- Inchidere raport de audit in functie de gravitatea constatarilor



Multumesc!